

工程预算书

建设单位：福建水利电力职业技术学院

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

工程编号：_____

建筑面积：_____平方米

工程造价：_____51009_____元

经济指标：_____元/平方米

编制人：_____

编制人证书编号：_____

审核人：_____

审核人证书编号：_____

编制单位：_____

编制日期：2024年4月15日

工程项目造价汇总表

工程名称:李冰园1#楼五层会议室改造

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	单体建筑	51009.00	232.00
	合 计	51009.00	232.00

单项工程造价汇总表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造 单体建筑

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	房屋建筑与装饰工程	39050.00	178.00
	一般土建	39050.00	178.00
2	安装工程	11959.00	54.00
	电气工程	9266.00	42.00
	弱电工程	2693.00	12.00
	合 计	51009.00	232.00

单位工程造价汇总表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造 单体建筑 房屋建筑与装饰工程

第1页 共2页

序号	汇 总 内 容	计算基数	费率(%)	金 额(元)
1	分部分项工程费	34632		34632.00
1.1	一般土建	0		34632.00
2	措施项目费	2569		2569.00
2.1	总价措施项目费	219		219.00
2.1.1	安全文明施工费	178		178.00
2.1.2	其他总价措施费	41		41.00
2.2	单价措施项目费	2350		2350.00
3	其他项目费	1849		1849.00
3.1	暂列金额	1849		1849.00
3.2	专业工程暂估价	0		
3.3	总承包服务费	0		
4	总造价	39050		39050.00
	人工费合计	11105		11105.00
	材料费合计	17918		17918.00
	其中工程设备费合计	0		
	其中甲供材料费含税合计	0		
	施工机具使用费	128		128.00
	企业管理费合计	2857		2857.00
	利润合计	1920		1920.00
	规费合计	0		
	税金合计	3054		3054.00

单位工程造价汇总表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造 单体建筑 安装工程

第2页 共2页

序号	汇 总 内 容	计算基数	费率(%)	金 额(元)
1	分部分项工程费	11189		11189.00
1.1	电气工程	0		8673.00
1.2	弱电工程	0		2516.00
2	措施项目费	203		203.00
2.1	总价措施项目费	67		67.00
2.1.1	安全文明施工费	54		54.00
2.1.2	其他总价措施费	13		13.00
2.2	单价措施项目费	136		136.00
3	其他项目费	567		567.00
3.1	暂列金额	567		567.00
3.2	专业工程暂估价	0		
3.3	总承包服务费	0		
4	总造价	11959		11959.00
	人工费合计	2555		2555.00
	材料费合计	6330		6330.00
	其中主材费合计	5718		5718.00
	其中工程设备费合计	0		
	其中甲供材料费含税合计	0		
	施工机具使用费	39		39.00
	企业管理费合计	875		875.00
	利润合计	588		588.00
	规费合计	0		
	税金合计	937		937.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单体建筑							
房屋建筑与装饰工程							
一般土建							
1	011210006001	其他隔断	(1)轻钢竖龙骨75×50、 轻钢天地龙骨75×40 (2)硅酸钙板、10厚	m2	39.840	155.85	6209.06
1.1	10112351T	其他隔断(双面轻钢龙骨硅酸钙板隔断墙)		m2	39.840	155.85	6209.06
2	011207001001	墙面装饰板	(1)细木工板、18厚 夹心板	m2	79.680	82.85	6601.49
2.1	10112217	墙面饰面(细木工板基层)		m2	79.680	82.85	6601.49
3	011210003001	玻璃隔断	(1)铝合金型材 (2)12厚钢化玻璃、12厚钢化磨砂玻璃	m2	26.880	402.69	10824.31
3.1	10112327T	金属隔断(铝合金全玻璃隔断墙 间距1000×500、龙骨 规格101.6×45.5)		m2	26.880	402.69	10824.31
4	010802001001	金属(塑钢)门	(1)铝合金型材 (2)12厚钢化玻璃	m2	6.600	712.04	4699.46
4.1	10108017T	铝合金门(铝合金平开门制作)		m2	6.600	623.83	4117.28
4.2	10108019	铝合金门(铝合金平开门安装)		m2	6.600	88.21	582.19
5	010503004001	圈梁	(1)非泵送商品混凝土 (2)C25	m3	0.498	767.31	382.12
5.1	10105019T	C25预拌非泵送普通混凝土(圈梁)		m3	0.498	767.31	382.12
6	010515001001	现浇构件钢筋	(1)HPB300、Φ8	t	0.004	6633.12	26.53
6.1	10105065T	现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径Φ8mm)		t	0.004	6633.12	26.53
7	011105003001	块料踢脚线	(1)300mm (2)8厚1:2水泥砂浆+5厚1:3水泥砂浆 (3)瓷质地面砖、300×150	m2	5.100	184.17	939.27
7.1	10111098T	楼地面地砖踢脚板(10厚水泥砂浆结合层)		m2	5.100	184.17	939.27
8	011201001001	墙面一般抹灰	(1)轻质墙 (2)混合砂浆、1:0.5:3	m2	74.700	36.67	2739.25
8.1	10112003T	内墙面水泥砂浆一般抹灰(9mm厚 轻质墙)		m2	74.700	36.67	2739.25
9	011406001001	抹灰面油漆涂料	(1)内墙 (2)腻子粉、2遍 (3)乳胶漆、2遍	m2	74.700	29.59	2210.37
9.1	10114133	乳胶漆(室内 墙面 二遍)		m2	74.700	29.59	2210.37
安装工程							
电气工程							
10	030411001005	配管	(1)材质:JDG管 (2)规格:DN40 (3)名称:砖、混凝土结构	m	35.000	23.85	834.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			(4)配置形式:暗配				
10.1	30412011T	砖、混凝土结构暗配(外径≤40mm)		m	35.000	23.85	834.75
11	030411001006	配管	(1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配	m	76.017	12.21	928.17
11.1	30412008T	砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm)		m	76.017	12.21	928.17
12	030411001007	配管	(1)材质:JDG管 (2)规格:DN32 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配	m	40.670	18.44	749.95
12.1	30412010T	砖、混凝土结构暗配(外径≤32mm)		m	40.670	18.44	749.95
13	030411004003	配线	(1)材质:铜芯线 (2)规格:BYJ2.5 (3)配线部位:管内	m	264.756	4.11	1088.15
13.1	30413005	穿照明线(铜芯BYJ2.5)		单线	264.756	4.11	1088.15
14	030411004004	配线	(1)材质:铜芯线 (2)规格:BYJ4 (3)配线部位:管内	m	85.305	5.04	429.94
14.1	30413006	穿照明线(铜芯BYJ4)		单线	85.305	5.04	429.94
15	030408001001	电力电缆	(1)规格:WDZB-YJY-3*10 (2)材质:铜芯电缆	m	35.000	41.51	1452.85
15.1	30409135	室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-3*10		m	35.000	41.51	1452.85
16	030404017001	配电箱	(1)名称:配电箱	台	1.000	1649.44	1649.44
16.1	30402075T	配电箱AR1		台	1.000	1649.44	1649.44
17	030412005001	荧光灯	(1)名称:双管荧光灯	套	6.000	135.78	814.68
17.1	30414205	双管荧光灯		套	6.000	135.78	814.68
18	01ZPS0903001	小电器	(1)名称:吊风扇	台	2.000	144.69	289.38
18.1	30415071	民用电器安装(风扇安装 吊风扇)		台	2.000	144.69	289.38
19	030404035004	插座	(1)名称:带保险盒插座	个	2.000	25.28	50.56
19.1	30414317	带保险盒插座安装(单相 带保险盒插座电流≤10A)		套	2.000	25.28	50.56
20	030404035005	插座	(1)名称:普通插座	个	8.000	18.67	149.36
20.1	30414305	普通插座		套	8.000	18.67	149.36
21	030404035006	插座	(1)名称:柜式空调插座	个	2.000	16.36	32.72
21.1	30414305	柜式空调插座		套	2.000	16.36	32.72
22	030404034001	照明开关	(1)名称:单控三联暗开关	个	2.000	21.19	42.38
22.1	30414284	单控三联暗开关		套	2.000	21.19	42.38
23	030411006004	接线盒	(1)名称:接线盒安装(暗装开关(插座)盒)	个	14.000	7.35	102.90
23.1	30413192	接线盒安装(暗装开关(插座))		个	14.000	7.35	102.90

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
		盒)					
24	030411006005	接线盒	(1)名称:灯头盒	个	8.000	7.17	57.36
24.1	30413193	接线盒安装(暗装接线盒)		个	8.000	7.17	57.36
弱电工程							
25	030411001008	配管	(1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PC15 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配	m	89.035	9.28	826.24
25.1	30412185T	砖、混凝土结构暗配(外径≤16mm)		m	89.035	9.28	826.24
26	030502005001	双绞线缆	(1)规格:5eUTP4 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内	m	68.149	4.57	311.44
26.1	30502021	双绞线缆(管内穿放5eUTP4)		m	68.149	4.57	311.44
27	030505005001	敷设射频同轴电缆	(1)规格:HBVV-2x0.6 (2)敷设方式:管内	m	63.881	4.25	271.49
27.1	30505120	管内穿放视频同轴电缆HBVV-2x0.6		m	63.881	4.25	271.49
28	030502007001	光缆	(1)规格:4芯 (2)名称:光缆 (3)敷设方式:桥架内	m	35.000	12.43	435.05
28.1	30502032	光缆(桥架内布放4芯)		m	35.000	12.43	435.05
29	030502004001	电视、电话插座	(1)名称:电话插座	个	5.000	16.10	80.50
29.1	30505127	电话插座		个	5.000	16.10	80.50
30	030502012001	信息插座	(1)名称:信息插座	个	5.000	25.66	128.30
30.1	30502059	信息插座		个	5.000	25.66	128.30
31	030411006006	接线盒	(1)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内)	个	10.000	16.91	169.10
31.1	30502052	安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内)		个	10.000	16.91	169.10
32	030502003001	分线接线箱(盒)	(1)名称:接线箱	个	1.000	294.37	294.37
32.1	30502005T	接线箱		个	1.000	294.37	294.37
合 计							45820.94

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础 (元)	费率(%)	金额(元)
单体建筑				
房屋建筑与装饰工程				
一般土建				
1	安全文明施工费	36982.00	0.48	178.00
2	其他总价措施费	36982.00	0.11	41.00
安装工程				
电气工程				
1	安全文明施工费	8775.00	0.48	42.00
2	其他总价措施费	8775.00	0.11	10.00
弱电工程				
1	安全文明施工费	2550.00	0.48	12.00
2	其他总价措施费	2550.00	0.11	3.00
合 计				286.00

单价措施项目清单与计价表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单体建筑							
房屋建筑与装饰工程							
一般土建							
1	011702008001	圈梁模板	(1)0.3m	m2	4.980	65.77	327.53
1.1	10117051	现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁)		m2	4.980	65.77	327.53
2	011703001001	垂直运输		项	1.000	2022.18	2022.18
2.1	10117103T	垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上4层楼)		m3	1.408	118.37	166.66
2.2	10117104T	垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上4层楼)		t	0.635	276.79	175.76
2.3	10117107T	垂直运输工程(人工搬运 各种胶合板材、石膏板 每上4层楼)		m2	168.822	7.36	1242.53
2.4	10117106T	垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上4层楼)		m2	5.304	7.36	39.04
2.5	10117111T	垂直运输工程(人工搬运 玻璃 每上4层楼)		m2	38.810	10.26	398.19
安装工程							
电气工程							
3	031301017003	脚手架搭拆		项	1.000	101.97	101.97
3.1	BJ-4	电气设备安装工程脚手架搭拆费		元	79.665	1.28	101.97
弱电工程							
4	031301017004	脚手架搭拆		项	1.000	34.09	34.09
4.1	BJ-4	电气设备安装工程脚手架搭拆费		元	26.629	1.28	34.09
合 计							2485.77

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	2416.00	
2	专业工程暂估价		
3	总承包服务费		
	合 计	2416.00	——

暂列金额明细表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额	2416.00	
2	优质工程增加费		
3	缩短定额工期增加费		
4	发包人检测费		
5	工程噪音超标排污费		
6	渣土收纳费		
7	加固工程检测费用		
	合 计	2416.00	---

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第1页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			13660.17
二		材料					
1	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	0.052	9.750	0.51
2	01030190	镀锌铁丝	Φ2.2~1.2	kg	1.458	8.650	12.61
3	01090270	圆钢	Φ8	t	0.004	3823.000	15.60
4	01510020	铝合金型材	综合	kg	195.616	21.504	4206.53
5	01530010	封铅	含铅65% 锡35%	kg	0.210	48.670	10.22
6	02030060	橡胶条		m	13.440	16.980	228.21
7	02070240	橡胶垫	δ 2	m ²	0.035	3.270	0.11
8	02270001	白布		kg	0.105	25.110	2.64
9	02270260	棉纱		kg	0.780	5.220	4.07
10	03010640	木螺钉	M2-4×6-65	个	12.480	0.060	0.75
11	03010680	木螺钉	M2.5×25	个	8.320	0.040	0.33
12	03010760	木螺钉	M4×75	个	4.160	0.110	0.46
13	03011970	镀锌锁紧螺母	3×15	个	1.442	0.200	0.29
14	03011990	镀锌锁紧螺母	3×20	个	1.784	0.260	0.46
15	03012440	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	个	24.960	0.390	9.73
16	03015420	膨胀螺栓	M6	个	5.600	6.150	34.44
17	03015450	膨胀螺栓	M8	套	6.120	0.630	3.86
18	03030360	风扇吊钩		个	2.040	1.460	2.98
19	03130300	松香焊锡丝	综合	m	0.050	1.170	0.06
20	03130790	冲击钻头	Φ6~8	个	0.112	5.130	0.57
21	03130830	冲击钻头	Φ8	个	0.035	4.780	0.17
22	03130840	冲击钻头	Φ10	个	0.042	6.550	0.28
23	03130970	合金钢钻头	Φ10	个	0.070	3.660	0.26
24	03131120	钢锯条		根	4.299	0.230	0.99
25	03131360	塑料胀管	Φ6-8	个	17.600	0.040	0.70
26	03131540	金属片	Φ150	片	1.352	0.980	1.32
27	03131890	锡基钎料		kg	0.700	42.480	29.74
28	03210208	镀锌铁件	综合	kg	10.752	6.210	66.77
29	03210660	平垫铁	综合	kg	0.150	4.480	0.67
30	04010001	水泥	32.5	kg	276.270	0.370	102.22
31	04010050	袋装水泥	32.5	kg	27.864	0.322	8.97
32	04010170	散装水泥	42.5	kg	172.969	0.331	57.25
33	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m ³	0.698	182.390	127.34
34	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m ³	0.057	161.800	9.24
35	04030230	净干砂(机制砂)		m ³	0.382	107.860	41.24
36	04050240	碎石	Φ5-31.5	m ³	0.427	83.350	35.59
37	04090030	粉煤灰	II级	kg	32.857	0.210	6.90

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第2页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
38	04090170	石灰膏		m3	0.113	588.350	66.25
39	05030220	松木锯材		m3	0.022	1379.000	30.22
40	05090050	细木工板	18厚 夹心板	m2	83.664	40.020	3348.23
41	06050040	钢化玻璃	δ 12	m2	13.332	114.410	1525.37
42	06050040	钢化玻璃	δ 12	m2	5.478	114.410	626.74
43	06050040	钢化磨砂玻璃	δ 12	m2	19.999	144.410	2888.02
44	07050050	瓷质地面砖	300×150	m2	5.304	54.870	291.03
45	09190030	硅酸钙板	10厚	m2	83.664	21.240	1777.02
46	10010250	轻钢竖龙骨	75×50	m	75.696	4.870	368.64
47	10010260	轻钢天地龙骨	75×40	m	43.824	4.510	197.65
48	13010160	酚醛调和漆		kg	0.030	11.970	0.36
49	13010670	内墙用乳胶漆底漆		kg	8.680	8.890	77.17
50	13030480	腻子粉		kg	152.478	1.020	155.53
51	13030680	内墙用乳胶漆面漆		kg	20.774	9.780	203.17
52	13050100	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.010	9.910	0.10
53	13050220	沥青绝缘漆		kg	0.035	13.270	0.46
54	13350660	聚氨酯发泡密封胶	750ml/支	支	8.123	11.950	97.07
55	14030060	汽油	92#	kg	1.925	9.560	18.41
56	14090010	电力复合酯	综合	kg	0.410	25.400	10.41
57	14330190	硬脂酸	一级	kg	0.035	7.530	0.26
58	14351100	减水剂	WR-S	kg	1.820	3.570	6.50
59	14410070	玻璃胶	300ml	支	10.025	8.850	88.72
60	14410090	玻璃胶	350g	支	3.036	12.960	39.35
61	14410760	粘合剂	507	kg	0.089	7.560	0.67
62	17030290	JDG管	DN40	m	36.050	9.690	349.32
63	17030290	JDG管	DN20	m	78.298	4.090	320.24
64	17030290	JDG管	DN32	m	41.890	7.470	312.92
65	17250001	塑料管		kg	0.130	9.940	1.29
66	25000020	双管荧光灯		套	6.060	85.000	515.10
67	26050260	单控三联暗开关		个	2.040	8.800	17.95
68	26410001	插座		个	2.010	7.120	14.31
69	26410001	电话插座		个	5.050	7.030	35.50
70	26410001	信息插座		个	5.050	16.720	84.44
71	26410370	普通插座		套	8.160	7.120	58.10
72	26410370	柜式空调插座		套	2.040	5.340	10.89
73	27030040	瓷圆保险盒		个	2.040	5.000	10.20
74	27170170	自粘性塑料带	20×20000	卷	0.100	13.270	1.33
75	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.965	3.540	3.42
76	28000010	穿照明线(铜芯BYJ2.5)		m	307.117	1.910	586.59
77	28000010	穿照明线(铜芯BYJ4)		m	93.836	2.950	276.81

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第3页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
78	28010420	硬铜绞线	TJ-2.5~4	m	3.132	3.020	9.46
79	28031940	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5	m	12.116	1.730	20.96
80	28032000	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-16	m	3.060	11.340	34.70
81	28032060	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	BVR-4	m	42.806	3.280	140.40
82	28110020	室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-3*10		m	35.350	25.130	888.35
83	28250001	光缆(桥架内布放4芯)		m	35.700	8.550	305.24
84	28270120	双绞线缆(管内穿放5eUTP4)		m	71.556	2.040	145.98
85	28290001	管内穿放视频同轴电缆 HBVV-2x0.6		m	64.520	2.000	129.04
86	29060790	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	31.319	0.050	1.57
87	29060800	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	6.304	0.160	1.01
88	29060810	镀锌电线管塑料护口	DN40~50	个	5.425	0.580	3.15
89	29060820	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	32.220	0.050	1.61
90	29060930	刚性阻燃管	PC15	m	94.377	1.007	95.04
91	29061380	难燃塑料管接头	15	个	22.971	0.120	2.76
92	29090180	铜接线端子	20A	个	6.090	0.320	1.95
93	29090290	铜接线端子	DT-6	个	2.030	1.330	2.70
94	29090530	铜端子	16mm ²	个	2.020	3.040	6.14
95	29110110	接线盒		个	32.540	2.140	69.64
96	29110390	接线箱		个	1.000	150.000	150.00
97	29170150	镀锌地线夹	20	套	62.638	0.120	7.52
98	29170170	镀锌地线夹	32	套	33.512	0.230	7.71
99	29170180	镀锌地线夹	40	套	28.840	0.300	8.65
100	29250020	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	1.785	30.170	53.85
101	29250090	镀锌电缆卡子	2×35	套	8.190	3.150	25.80
102	34110080	水		m ³	0.103	3.200	0.33
103	34110080	水		m ³	0.450	5.390	2.43
104	34130010	标志牌	塑料扁形	个	2.100	0.880	1.85
105	35010140	胶合板	18厚、一级、酚醛	m ²	1.494	32.020	47.85
106	49010030	其他材料费		%	8.350	1.000	8.35
107	49010040	其他材料费		元	654.799	1.000	654.80
108	49010040	其他材料费		元	69.091	1.000	69.09
109	49010320	小五金费用		元	504.144	1.000	504.14
110	49011001	配电箱AR1		台	1.000	1200.000	1200.00
111	50330010	吊风扇		台	2.000	70.940	141.88
112	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m ³	0.042	320.570	13.34
113	80010490	现拌抹灰砂浆	1:2.5 M40(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m ³		287.489	
114	80010500	现拌抹灰砂浆	1:3 M30(42.5) 砂子4.7	m ³	0.026	257.699	6.70

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：李冰园1#楼五层会议室改造

第4页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
			5mm 稠度50~70mm				
115	80050040	混合砂浆	1:0.5:3	m3	0.751	397.269	298.24
116	80213580	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	0.503	365.350	183.76
三		设备					
四		施工机具					
1	98050050	真有效值万用表	工业用	台班	0.068	6.030	0.41
2	98110100	高压绝缘电阻测试仪		台班	0.049	39.840	1.95
3	98170020	对讲机		台班	0.637	5.510	3.51
4	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.150	148.479	22.24
5	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.025	539.694	13.22
6	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	0.007	559.929	3.90
7	99090310	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.025	815.028	19.97
8	99170010	钢筋调直机	直径40mm	台班	0.001	28.860	0.03
9	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班		38.439	0.02
10	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.001	23.676	0.03
11	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.018	23.676	0.44
12	99430170	电动空气压缩机	排气量0.6m3/min	台班	1.299	34.302	44.55
13	99450550	其他机械费		元	56.680	1.000	56.68