

工程预算书

建设单位: _____

工程名称: 李冰园3#楼108室实训场装修工程

工程编号: _____

建筑面积: _____ 平方米

工程造价: _____ 44050 _____ 元

经济指标: _____ 元/平方米

编制人: _____

编制人证书编号: _____

审核人: _____

审核人证书编号: _____

编制单位: _____

编制日期: 2024年05月15日

工程项目造价汇总表

工程名称:李冰园3#楼108室实训场装修工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工费(元)	人工费(元)
1	单体建筑	44050.00	187.00	13880.00
合 计		44050.00	187.00	13880.00

单项工程造价汇总表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程 单体建筑

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工 费(元)	人工费 (元)
1	房屋建筑与装饰工程	44050.00	187.00	13880.00
	合 计	44050.00	187.00	13880.00

单位工程造价汇总表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	38876.00
1.1	装饰	38876.00
2	措施项目费	230.00
2.1	总价措施项目费	230.00
2.1.1	安全文明施工费	187.00
2.1.2	其他总价措施费	43.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	4944.00
3.1	暂列金额	1944.00
3.2	专业工程暂估价	3000.00
3.3	总承包服务费	
	合 计=1+2+3	44050.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
单体建筑							
房屋建筑与装饰工程							
装饰							
地面							
1	011101005001	自流坪楼地面	(1)界面剂材料种类:自流平界面剂2道 (2)面漆材料种类、厚度:封闭剂2道 (3)面层材料种类:5厚水泥基自流平面层	m ²	280.000	44.10	12348.00
1.1	10111030T	自流平水泥砂浆楼地面基层(5mm厚)		m ²	280.000	44.10	12348.00
2	010501001001	垫层	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	5.600	406.78	2277.97
2.1	10105001T	基础(C25现拌普通混凝土 垫层)		m ³	5.600	337.95	1892.52
2.2	10105059	搅拌机拌制混凝土调整费		m ³	5.656	68.15	385.46
3	01BC001	场地酸洗打磨		m ²	280.000	10.12	2833.60
3.1	10111137	楼地面块料面(酸洗打蜡)		m ²	280.000	10.12	2833.60
4	040205006001	标线	(1)线型:黄色热熔漆划线	m ²	16.000	38.40	614.40
4.1	40205022	标线(分界线 热熔漆)		m ²	16.000	38.40	614.40
墙面							
5	011604002001	立面抹灰层拆除		m ²	69.000	17.35	1197.15
5.1	10116046	拆除墙面装饰层(拆除墙柱面水泥及混合砂浆面)		m ²	69.000	17.35	1197.15
6	011406001001	抹灰面油漆涂料	(1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍、乳胶漆二遍	m ²	69.000	28.51	1967.19
6.1	10114133T	水泥漆(室内 墙面 二遍)		m ²	69.000	28.51	1967.19
天棚							
7	011604003001	天棚抹灰面拆除	(1)拆除部位:天棚 (2)抹灰层种类:水泥及混合砂浆面	m ²	53.000	23.27	1233.31
7.1	10116060	拆除天棚装饰层(拆除天棚面水泥及混合砂浆面)		m ²	53.000	23.27	1233.31
8	011406003001	满刮腻子	(1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土 (3)腻子种类、遍数:满刮二遍	m ²	53.000	21.40	1134.20
8.1	10114174	腻子及其他(刮腻子 天棚面满刮二遍)		m ²	53.000	21.40	1134.20
9	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:垃圾外运 (2)运距:暂按3km	m ³	5.490	31.20	171.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
9.1	10101084T	自卸汽车运土(载重10t以内运距3km以内)		m3	5.490	19.38	106.40
9.2	10101042	人工装车(土方)		m3	5.490	11.82	64.89
		其他					
10	01BC002	风扇清洗		台	22.000	40.29	886.38
10.1	101BC002T	风扇清洗		台	22.000	40.29	886.38
11	01BC003	灯具清洗		盏	36.000	40.29	1450.44
11.1	101BC003T	灯具清洗		盏	36.000	40.29	1450.44
12	030412005001	荧光灯	(1)名称:T8荧光灯更换	套	64.000	137.24	8783.36
12.1	30414204T	荧光灯具安装(吸顶式 单管)		套	64.000	137.24	8783.36
13	010805005001	全玻自由门	(1)更换玻璃门地弹簧 (2)移动玻璃门	樘	2.000	950.98	1901.96
13.1	10108069T	其他门(地弹门)		m2	15.960	119.17	1901.95
14	010811001001	门窗五金	(1)名称、材质:指纹锁	个	2.000	1038.39	2076.78
14.1	10108113T	门窗特殊五金(指纹锁)		个	2.000	1038.39	2076.78
合 计							38876.03

总价措施项目清单与计价表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础 (元)	费率(%)	金额(元)
单体建筑				
房屋建筑与装饰工程				
1	安全文明施工费	38876.00		187.00
1.1	装饰	38876.00	0.480	187.00
2	其他总价措施费	38876.00		43.00
2.1	装饰	38876.00	0.110	43.00
合 计				230.00

单价措施项目清单与计价表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单体建筑							
房屋建筑与装饰工程							
装饰							
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	1944.00	
2	专业工程暂估价	3000.00	
3	总承包服务费		
	合 计	4944.00	——

暂列金额明细表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	设计变更和现场签证暂列金额	1944.00	
2	优质工程增加费		
3	缩短定额工期增加费		
4	发包人检测费		
5	工程噪音超标排污费		
6	渣土收纳费		
7	加固工程检测费用		
	合 计	1944.00	——

专业工程暂估价明细表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	设备搬运	3000.00	
	合 计	3000.00	——

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：李冰园3#楼108室实训场装修工程

第1页 共1页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等 特殊要求	品牌	单位	数量	单价	合价
一		人工						
1	00010040	定额人工费			元			13879.96
二		材料						
1	03010640	木螺钉	M2-4×6-65		个	133.120	0.060	7.99
2	03030260	地弹簧			套	7.389	180.010	1330.18
3	03030450	指纹锁			把	2.020	800.000	1616.00
4	03130790	冲击钻头	Φ6~8		个	0.896	5.130	4.60
5	03131360	塑料胀管	Φ6-8		个	140.800	0.040	5.63
6	04010170	散装水泥	42.5		kg	1668.520	0.322	537.26
7	04030230	净干砂（机制砂）			m3	3.184	102.960	327.86
8	04050240	碎石	Φ5-31.5		m3	4.316	83.350	359.70
9	06570010	反光玻璃珠			kg	6.400	4.420	28.29
10	13030310	内墙水泥漆底漆			kg	8.018	8.040	64.46
11	13030320	内墙水泥漆面漆			kg	19.189	7.140	137.01
12	13030480	腻子粉			kg	249.026	1.020	254.01
13	13110020	热熔标线涂料			kg	72.000	2.960	213.12
14	13110030	热塑标线底漆			kg	3.817	3.940	15.04
15	14030030	煤油			kg	11.200	7.880	88.26
16	14090080	砂蜡			kg	7.420	7.390	54.83
17	14410940	自流平专用界面剂			kg	57.120	7.790	444.96
18	25000020	荧光灯	T8		套	64.640	90.000	5817.60
19	28031940	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5		m	68.416	1.680	114.94
20	29090180	铜接线端子	20A		个	64.960	0.320	20.79
21	34110080	水			m3	0.990	3.200	3.17
22	49010030	其他材料费			%	6.618	1.000	6.62
23	49010040	其他材料费			元	72.638	1.000	72.64
24	80010300	水泥基自流平砂浆			kg	1856.400	2.650	4919.46
25	80210355	现拌普通混凝土	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm		m3	5.656	217.113	1227.99
三		设备						
四		施工机具						
1	99050090	双锥反转出料混凝土搅拌机	出料容量500L		台班	0.170	335.572	56.94
2	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L		台班	0.196	148.203	29.05
3	99070510	载货汽车	装载质量4t		台班	0.100	534.582	53.46
4	99070610	自卸汽车	装载质量4t		台班	0.133	624.386	82.95
5	99130650	自行式热熔划线车			台班	0.100	216.490	21.65
6	99130660	热熔釜熔解车			台班	0.100	462.250	46.23
7	99130670	手推式热熔底漆车			台班	0.100	265.640	26.56